

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 160419W W MIEJSCOWOŚCI GOSZCZYN
INWESTOR : GMINA GOSZCZYN
ADRES INWESTORA : 05-610 GOSZCZYN, UL. BĄDKOWSKA 2
BRANŻA : DROGOWA

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	KNNR 1 0111-d.101	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym <km 0+006- 0+930>	km	0.92		
2 ROBOTY ZIEMNE						
2	KNNR 1 0202-d.206	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - ścinanie nadmiaru gruntu na poboczach - do zagospodarowania we własnym zakresie <km 0+450 - 0+520; 0+590 - 0+930: szer. 1,0 m, grub. śred.10cm, str. P> <km 0+360 - 0+450; 0+590 - 0+930; szer. 1,0m, grub. śred.10cm, str.L	m ³	84.00		
3 POBUDOWY						
3	KNNR 6 1005-d.305	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych asfaltowych <km 0+006 - 0+930>	m ²	4758.60		
4	KNNR 6 1005-d.307	Skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową kationową w ilości 0,50 kg/m2 <km 0+006 - 0+930 + zjazdy betonowe>	m ²	4761.90		
5	KNNR 6 0108-d.302	Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, betonem asfaltowym AC 11 W, mechaniczne, w ilości średnio 75kg/m2 (3cm) dla KR2 - [wg WT-2 2014] <km 0+006 - 0+930>	t	353.43		
6	KNNR 6 1005-d.307	Skropienie warstwy wyrównawczej emulsją asfaltową kationową w ilości 0,30 kg/m2 <km 0+006 - 0+930>	m ²	4712.40		
4 NAWIERZCHNIE						
7	KNNR 6 0309-d.401	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 8S o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) dla KR2 - [wg WT-2 2014] <km 0+006 - 0+930>	m ²	4620.00		
8	KNNR 6 0309-d.402	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 8S o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) dla KR2 - [wg WT-2 2014] <na zjazdach o podbudowie betonowej>	m ²	49.50		
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE						
9	KNNR 6 0113-d.505 analogia	Pobocza z kruszywa łamanego, sortowanego, kwarcytowego lub dolomitowego o frakcji 0/31,5mm, grubość warstwy 10 cm - wykonywane układarką do poboczny - szer.0,75m; str. P i L < km 0+006 - 0+930 minus zjazdy asfaltowe>	m ²	1336.50		

PODSUMOWANIE

	CAŁY KOSZTORYS
	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
od (R, S) RAZEM	
Zysk [Z]	
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM	
VAT [V]	
od (Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))) RAZEM	
OGÓLEM	

Słownie: