

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI OLSZEW  
INWESTOR : GMINA GOSZCZYN  
ADRES INWESTORA : 05-610 GOSZCZYN, UL. BĄDKOWSKA 2  
BRANŻA : DROGOWA

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym <km 0,575> 0.575	km  km	  0.58	  0.58
				RAZEM	0.58
2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - profilowanie istniejącej nawierzchni żwirowej i tłuczniowej <km 0+000 - 0+575> 6*6*0.215*2+575*5.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3005.48	  3005.48
				RAZEM	3005.48
3	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy grub. 15cm z kruszywa łamanego, sortowanego, kwarcytowego lub dolomitowego, o frakcji 0/63,0mm z zaklinowaniem 0/31,5mm - wykonywana układarką <km 0+000 - 0+575> 6*6*0.215*2+575.0*5.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3005.48	  3005.48
				RAZEM	3005.48
4	KNNR 6 0112-05	Pobocza z kruszywa naturalnego - pospółki o frakcji 0/31,5mm - grubość warstwy 10 cm, szer.0,50m str. P i L <km 0+000 - 0+575> 575*0.50*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  575.00	  575.00
				RAZEM	575.00