



Opis	Ilość
1. Powierzchnia objęta opracowaniem, której zakres określono literami A-F	6597,0 m ²
2. Powierzchnia chodników do rozbiórki *	52,0 m ²
3. Długość krawężników do rozbiórki *	209,0 mb
4. Nawierzchnia chodnika do rozbiórki i ponownego ułożenia na nowoprojektowanych rzędnych	75,5 m ²
5. Elementy kubaturowe do wyburzenia ****	3 szt.
6. Powierzchnia ciągów komunikacyjnych **	676,0-52,-624,0 m ²
7. Obrzeże betonowe 8x30x100cm dla ciągów komunikacyjnych ***	220,0-209,0=11,0 mb
8. Obrzeże betonowe 8x30x100cm dla bieżni	276,0 mb
9. Powierzchnia nawierzchni z poliuretanu	1083,0 m ²
10. Powierzchnia piasku w płaskownicy zeskokczki skoku w dal	24,0 m ²
11. Długość obrzeża w płaskownicy zeskokczki	22,4 mb
12. Trybuna zewnętrzna na 150 osób dwurzędowa	1 szt.
13. Fundamenty pod trybunę 30x60x140cm	20 szt.
14. Długość odwodnienia liniowego pod trybuną	40,0 mb
15. Długość odwodnienia liniowego przy bieżni	216,0 mb
16. Ilość skrzynek odpływowych z osadnikami	7 szt.
17. Długość drenazu pod bieżnią ≥ 65	231,0 mb
18. łączna długość rurociągu zbiorczego $\varnothing 160$	138,5 mb
19. łączna długość rurociągu zbiorczego $\varnothing 200$	52,0 mb
20. Ilość studzienek	6 szt.
21. Projektowany przeczisk na projektowane sieci	6,2 mb
22. Ilość elementów siłowni zewnętrznej	4 szt.
23. Ilość ławek parkowych bez oparcia	14 szt.
24. Powierzchnia trawnika	1150,0 m ²
25. Powierzchnia trawnika o ulepszonej podbudowie	400,0 m ²
26. Zestaw do gry w ringo	1 szt.
27. Znak zakazu przed wejściem na boisko	1 szt.
28. Podesty 1x1,5m z modrzewia syberyjskiego	6 szt.

LEGENDA

A-F	GRANICA INWESTYCJI		ISTNIEJĄCA SIĘĆ ODWODNIENIA BOISK
	ISTNIEJĄCE WEJŚCIA NA TEREN		ISTNIEJĄCA SIĘĆ DRENAŻOWA
1.	ISTNIEJĄCA SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM SANITARNO-BYTOWYM		PROJEKTOWANA SIĘĆ ODWODNIENIA BIEŻNI
2.	ISTNIEJĄCA STACJA UZDATNIANIA WODY		PROJEKTOWANY DRENAŻ POD BIEŻNIĄ
3.	ISTNIEJĄCE BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ - TRAWA SYNTETYCZNA		PROJEKTOWANE STUDZIENKI DRENAŻOWE $\varnothing 60$
4.	ISTNIEJĄCE BOISKO DO SIATKÓWKI I KOSZYKÓWKI - POLIURETAN		PROJEKTOWANE ODWODNIENIE LINIOWE
	ISTNIEJĄCE MASZTY OŚWIETLENIOWE 6m		PROJEKTOWANA BIEŻNIA OKÓLNA
	ISTNIEJĄCA LINIA eNN		PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA BIEŻNI
			PROJEKTOWANY CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ
			PROJEKTOWANE TRAWNIKI
			PROJEKTOWANE RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE
			PROJEKTOWANA TRYBUNA NA 150 OSÓB
			PROJEKTOWANA TRYBUNA DO SKOKU W DAL I TRÓJSKOKU
			PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA CZTEROELEMENTOWA SIŁOWNIA Z ŁAWKAMI
			ŁAWKI DLA REZERWOWYCH GRACZY (LPB - ŁAWKA PARKOWA BEZ OPARCIA)
			REZERWA NA PROJEKTOWANY PLAC ZABAW
			PROJEKTOWANA REZERWA NA BOISKO DO GRY W RINGO

NAZWA INWESTYCJI:
BUDOWA BIEŻNI OKÓLNEJ
WRĄZ Z INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ ORAZ
DOJŚCIEM PRZY
KOMPLEKSIE SPORTOWO-
OŚWIATOWYM W GMINIE
GOSZCZYN

ADRES INWESTYCJI:
UL. ARMII KRAJOWEJ 2
GOSZCZYN
INWESTOR:
GMINA GOSZCZYN
URZĄD GMINY GOSZCZYN
UL. BĄDKOWSKA 2, 05-610 GOSZCZYN

FAZA:
PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT: _____ PODPIS: _____
mgr inż. arch. Marcin Szczesiuk
nr upr. MA/023/03, nr izby MA-1513
ZESPÓŁ: _____ PODPIS: _____
mgr inż. Anna Niezgoda
SPRAWDZAJĄCY: _____ PODPIS: _____
mgr inż. arch. Monika Wilczek-Pieniak
nr upr. WA-451/01, nr izby MA-1204

NAZWA RYSUNKU:
PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NR RYSUNKU: _____
FAZA: _____ INDEKS: _____ BRANŻA: _____ NUMER: _____ REMIZJA: _____
PW GO AA 003 01

SKALA: 1:250
DATA OPRACOWANIA: 11.2013
DATA REWIZJI: _____

Wszelkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku
jaki i całego projektu są własnością ARCHICON
Szczesiuk & Wilczek s.c. Niniejszy rysunek jest
wydany pod warunkiem iż nie będzie kopiowany
ani udostępniany bez uzgodnienia z ARCHICON
SZCZESIUK & WILCZEK S.C.