

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Goszczyn</b>					
1		<b>Plac przy ul. Przybyszewskiej</b>			
1.1		<b>Plac przy ul. Przybyszewskiej - roboty ziemne.</b>			
1	KNNR 6 0101- d.1.1 03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości. 5*21,5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	107,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>107,50</b>
2	KNNR 1 0215- d.1.1 05	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych - za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 30 do 60 m poz.1*0,4*0,5	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	21,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,50</b>
3	KNNR 6 0103- d.1.1 01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 21,5*(55+60)*0,5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1236,25	
				<b>RAZEM</b>	<b>1236,25</b>
4	KNNR 1 0407- d.1.1 01 z.sz.2.2.2. 9911-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II - współczynnik zagęszczenia Js=0,98) 0,4*(55+60)*0,5*21,5*0,5	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	247,25	
				<b>RAZEM</b>	<b>247,25</b>
1.2		<b>Plac przy ul. Przybyszewskiej - krawężniki.</b>			
5	KNNR 6 0403- d.1.2 03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 60+21+55	m		
			m	136,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>136,00</b>
1.3		<b>Plac przy ul. Przybyszewskiej - nawierzchnie.</b>			
6	KNNR 6 0104- d.1.3 03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm, łączna grubość 15cm Krotność = 1,5 1207	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1207,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1207,00</b>
7	KNNR 6 0109- d.1.3 02	Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą poz.6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1207,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1207,00</b>
8	KNNR 6 0502- d.1.3 03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem poz.6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1207,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1207,00</b>
1.4		<b>Plac przy ul. Przybyszewskiej - zieleń.</b>			
9	KNR 2-21 d.1.4 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem (55+60)*1,5+24*4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	268,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>268,50</b>
10	KNR 2-21 d.1.4 0414-09	Obsadzenie kwietników krzewami (55+60+24)*2	szt.		
			szt.	278,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>278,00</b>
2		<b>Zagospodarowanie terenu przy GOPS</b>			
2.1		<b>Zagospodarowanie terenu przy GOPS - roboty ziemne.</b>			
11	KNNR 6 0101- d.2.1 03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości, łączna grubość 40cm Krotność = 1,33 (211-88)*1,05	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	129,15	
				<b>RAZEM</b>	<b>129,15</b>
12	KNNR 6 0101- d.2.1 03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości chodników (40+8)*1,05	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	50,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,40</b>
13	KNNR 1 0202- d.2.1 05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.izyki 0,40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samo-wylad. poz.11*0,4+poz.12*0,3	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	66,78	
				<b>RAZEM</b>	<b>66,78</b>
14	KNNR 6 0103- d.2.1 01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (211-88)+40+8	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	171,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>171,00</b>
2.2		<b>Zagospodarowanie terenu przy GOPS - krawężniki i obrzeża.</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNNR 6 0403- d.2.2 03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 32+24+40	m m	96,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>96,00</b>
16	KNNR 2-31 d.2.2 0402-03	Ława pod obrzeża betonowa zwykła 0,04m <sup>3</sup> /mb (29+7+10+8)*0,04	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2,16	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,16</b>
17	KNNR 2-31 d.2.2 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 29+7+10+8	m m	54,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>54,00</b>
2.3		<b>Zagospodarowanie terenu przy GOPS - nawierzchnie.</b>			
18	KNNR 6 0104- d.2.3 03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm, łączna grubość 15cm Krotność = 1,5 211-88	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	123,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>123,00</b>
19	KNNR 6 0104- d.2.3 03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 40+8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	48,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>48,00</b>
20	KNNR 6 0109- d.2.3 02	Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą poz.18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	123,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>123,00</b>
21	KNNR 6 0105- d.2.3 05	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.3 cm poz.19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	48,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>48,00</b>
22	KNNR 6 0502- d.2.3 03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem poz.21+10+8+211	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	277,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>277,00</b>

mgr inż. Tadeusz Jachoski

Nr Upr. Bud. GP-III-7342/96/92